C.Tr.=-0,66
C.T.N=-0,76

C.Tr.=-0,66
C.T.N=-0,76

Nota :
#Cota ± 0,00 m reprezinta cota pardoselii finite din cladirea proiectata.
#Amplasamentul ocupa o suprafata plana si orizontala,fiind ferit de pericolul eroziunii.Terenul se incadreaza in categoria geotehnica 2,cu risc geotehnic moderat .
#Conform studiului geotehnic, terenul de fundare este constituit din pietris poligranular rulat,cu nisip si rar bolovanis , indesat,care apare incepand cu -1,0m.Adâncimea minima de fundare este min. -1,20 m de la CTN,pentru a asigura o incastrare de minim 0,20m in stratul recomandat,sub adancimea maxima de inghet.In cazul subsolului fundatia va fi coborata cu minim 0,40m sub cota pardoselii acestuia.
#Presiunea conventionala s-a considerat Pconv = 300 kPa pentru gruparea fundamentală de sarcini .
#Apa subterana este cantonata la adâncimea de -2,00-2,20 m fata de C.T.N.
#Seismic,amplasamentul este caracterizat de o acceleratie a terenului ag=0,35g si Tc=0,70s.
#Conform HGR. 766/1997 constructia se incadreaza in categoria de importanta "C" (normala),iar conf. P100/2013 constructia se incadreaza in clasa de importanta III (γ=1,0)

PROIECTANT GENERAL :	**S.C. PRODOMUS S.R.L. BACAU -PR.NR.3/2024**		
Semnificatie	*Nume si prenume*	*Semnatura*	Referat / numar / data
PROIECTANT DE SPECIALITATE - STRUCTURA	**SC PROCEX SRL** J37/472/2004 CUI -16577944 loc.LAZA,jud.VASLUI tel.: 0742058048		*Titlu de proiect :* CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI ORGANIZARE DE SANTIER
Amplasament :	str. Calea Romanului nr. 191,mun.Bacau ,jud.Bacau		*Proiect nr.* 1/ 2024
Semnificatie	*Nume si prenume*	*Semnatura*	*Scara* 1 / 50
Sef-proiect	arh. Catuneanu Marian		
Proiectat	ing. Asavei Ciprian		*Data* 2024
Desenat	ing. Asavei Ciprian		
Beneficiar :	LUCA GHEORGHE si LUCA ELENA		*faza* P.T.H.
Titlul plansei :	PLAN FUNDATII		*Plansa* R-1

1118