



EXTRAS DE ARMARE

Elem.	Marca	Ø	Lung. unei bare (m)	Bare pe elem.	Nr. elem.	Nr. bare asem.	Lung. pe diametre (m)					
							Ø6	Ø8	Ø14	Ø18	Ø20	Ø22
S-C7	1	20	6.20	8	1	8	-	-	-	-	49.60	-
	2	20	6.00	4	1	4	-	-	-	-	24.00	-
	3	20	3.08	8	1	8	-	-	-	-	24.64	-
	4	20	3.08	4	1	4	-	-	-	-	12.32	-
	5	14	4.80	5	1	5	-	-	24.00	-	-	-
	6	8	1.65	73	1	73	-	120.45	-	-	-	-
	7	8	1.25	146	1	146	-	182.50	-	-	-	-
	8	8	1.55	44	1	44	-	68.20	-	-	-	-
S-5	1	20	6.15	8	2	16	-	-	-	-	98.40	-
	2	20	6.00	4	2	8	-	-	-	-	48.00	-
	3	20	3.08	8	2	16	-	-	-	-	49.28	-
	4	20	3.08	4	2	8	-	-	-	-	24.64	-
	5	8	1.85	73	2	146	-	270.10	-	-	-	-
	6	8	1.40	73	2	146	-	204.40	-	-	-	-
	7	8	1.25	73	2	146	-	182.50	-	-	-	-
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU							0.00	1028.15	24.00	0.00	330.88	0.00
GREUTATEA PE METRU							0.222	0.395	1.210	1.990	2.460	2.980
TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU							0.00	406.12	29.04	0.00	813.96	0.00
TOTAL GENERAL (kg)							0 kg		1.249 kg			

MATERIALE:
Beton: cf. NE012/2022
C20/25/XC2/IIAS42,5R/D0-16/T3(S3)
Otel beton conform ST 009-2011:
B500-C
- Rezistenta la rupere - 550N/mm²
- Rezistenta de calcul - f_y=500N/mm²
- Alungire - 10%
- Alungire A5-minim 20%
ab = 2,5 cm - in stalpi si grinzi
ab = 1,5-2,0cm - la placa

Nota: Dimensiunile barelor/etrierilor sunt masurate la partea exterioara a acestora
Pe inaltimea grinzilor este obligatorie montarea etrierilor din stalpi

PROIECTANT GENERAL : S.C. PRODOMUS S.R.L. BACAU - PR.NR.3/2024			
Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Referat / numar / data
PROIECTANT DE SPECIALITATE - STRUCTURA		Titlu de proiect : CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI	
SC PROCEX SRL		ORGANIZARE DE SANTIER	
J37/472/2004 CUI -16577944		Amplasament : str. Calea Romanului nr. 191, mun. Bacau, jud. Bacau	
loc. LAZA, jud. VASLUI tel.: 0742058048		Beneficiar : LUCA GHEORGHE si LUCA ELENA	
Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara 1/50
Sef.proiect	arh. Catuneanu Marian		
Proiectat	ing. Asavei Ciprian	Data 2024	
Desenat	ing. Asavei Ciprian		
Titlul plansei : ARMARE STALPI			faza P.T.H.
			Plansa R-17