



# EXTRAS DE ARMARE

Elem.	Marca	Φ	Lung. unei bare (m)	Bare pe elem.	Nr. elem.	Nr. bare asem.	Lung. pe diametre (m)			
							OB37 Φ6	Φ8	B500-C Φ14	Φ16
G-7	1	14	11.70	3	2	6	-	-	70.20	-
	2	16	12.00	3	2	6	-	-	-	72.00
	3	8	1.35	77	2	154	-	207.90	-	-
G-8	1	16	11.70	3	1	3	-	-	-	35.10
	2	16	12.00	3	1	3	-	-	-	36.00
	3	8	1.35	77	1	77	-	103.95	-	-
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU							0.00	311.85	70.20	143.10
GREUTATEA PE METRU							0.222	0.395	1.210	1.580
TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU							0.00	123.18	84.94	226.10
TOTAL GENERAL (kg)							0 kg		434 kg	

MATERIALE:  
Beton: cf. NE012/2022  
C20/25/XC2/IIAS42,5R/D0-16/T3(S3)  
Otel beton conform ST 009-2011:  
B500-C  
- Rezistenta la rupere - 550N/mmp  
- Rezistenta de calcul -  $f_y=500N/mmp$   
- Alungire - 10%  
- Alungire A5-minim 20%  
ab = 2,5 cm - in stalpi si grinzi  
ab = 1,5-2,0cm - la placa

PROIECTANT GENERAL: S.C. PRODOMUS S.R.L. BACAU -PR.NR.3/2024			
Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Referat / numar / data
PROIECTANT DE SPECIALITATE - STRUCTURA		Titlu de proiect: CONSTRUIRE CAMIN BATRANI	
SC PROCES SRL		ORGANIZARE DE SANTIER	
J37/472/2004 CUI -26577944		Amplasament:	
loc.LAZA, jud. VASLUI tel.: 0742058048		str.Calea Romanului nr.191, mun.Bacau	
Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara
Sef.proiect	arh. Catuneanu Marian		1/50 1/20
Proiectat	ing. Asavei Ciprian		Data
Desenat	ing. Asavei Ciprian		2024
Beneficiar: LUCA GHEORGHE si LUCA ELENA			faza
Titlul plansei: ARMARE GRINZI PLANSEU ETAJ G7-G8			P.T.H.
			Plansa R-39