

## LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

## AMENAJARE PLATFORME EXTERIOARE

## CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL12

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col.4X col.5b)	UTILAJ (col.4X col.5c)	TRANSP. (col.4X col.5c)	TOTAL (col.6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col.4X col.5a)				
	1	2	3	4	b) MANOPERA					
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	TSC18A1	100 MC.		0.690						
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM.LA 10M TER.CAT.1										
2	TSC22A1	100 MC.		0.690						
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18A1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 1 \$										
3	TSE01B1	100 MP.		2.750						
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU										
4	TSD01A1	M.C.		41.000						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR										
5	TSD06A1	100 MC.		0.440						
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT N ECO EZIN IN STRAT DE 20-30CM										
6	DA06A1	M.C.		11.000						
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA NT IZOL AERISIRE ANT CAP CU ASTERNERE MANUALA										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	DA06B1	M.C.	44.000					
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZO LAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
8	TRA01A20	TONA	130.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. FRA								
9	IZF04J2	MP.	275.000					
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE								
10	6427872	MP	302.500					
PANOURI MARI FOLIE POLIETIL BAR VAPORI, IZOL TOC BAREM \$								
11	DC05A1	MP.	275.000					
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GRO SIME DE 15 CM								
12	2100870	MC	55.400					
BETON MARFA CLASA C30/37								
13	TRA06A20	TONA	133.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM FRA								
14	CB10B1	MP.	15.000					
COFRAJE PT BET IN CUZINETI, FUND PAHAR SI DE UTILAJE, S IMPLE DIN PAN CU PLACAJ 15MM INCLUSIV SPIJIN								
15	DC04A1	M	80.000					
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA PISTE AEROPORTUARE \$								
16	RPCE34A1	M	80.000					
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	TSE02C1	100 MP.	0.130					
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE								
18	TSA01C1	M.C.	3.840					
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE								
19	TRI1AA01A1	TONA	6.900					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 FRA								
20	TRA01A05P	TONA	6.900					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.= 5 KM FRA								
21	DA06A1	M.C.	1.920					
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA NT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA								
22	TRB01C14	TONA	4.400					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M FRA								
23	TRA01A10	TONA	4.400					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA								
24	DE10A1	M	64.000					
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM &								
24	2100945	M.C.	2.880					
BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) *								
25	TRA06A10	TONA	7.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM FRA								

26 TRB01C14 TONA 7.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC  
ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M FRA

27 TRA02A10 TONA 7.700  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C  
U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. FR&

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE MATERIAL MANOPERA UTILAJ TR. AUTO T O T A L  
182.105

din care : Vut termice =  
Vut electrice =

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA x % =

TOTAL II

CHELTUIELI INDIRECTE x % =

-BENEFICIU x % =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A. x =

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA =

PROIECTANT BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un  
numar de 27 capitole de lucrari si un numar de 4 file,  
fara stersaturi si / sau modificari.

