

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

RETEA ALIMENTARE CU APA

CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL05

| NR. CRT | CAPITOLUL DE LUCRARI | | U/M | CANTITATEA | PRET UNITAR (Lei/UM) | | MANOPERA (col.4X col.5b) | UTILAJ (col.4X col.5c) | TRANSP. (col.4X col.5c) | TOTAL (col.6+7+9) |
|---|----------------------|----------|-----|------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | SIMBOL | DENUMIRE | | | a) MATERIAL | MATERIAL (col.4X col.5a) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | b) MANOPERA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | c) UTILAJ | | | | | |
| | | | | | d) TRANSP. | | | | | |
| | | | | | e) TOTAL | | | | | |
| 1 | TSA04C1 | M.C. | | 46.800 | | | | | | |
| SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I | | | | | | | | | | |
| N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE | | | | | | | | | | |
| 2 | TSA14C1 | M.C. | | 1.500 | | | | | | |
| SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN | | | | | | | | | | |
| PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE | | | | | | | | | | |
| 3 | ACE08A1 | M.C. | | 9.000 | | | | | | |
| UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZAR | | | | | | | | | | |
| E CU: NISIP \$ | | | | | | | | | | |
| 4 | TRA01A10 | TONA | | 14.400 | | | | | | |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C | | | | | | | | | | |
| U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA | | | | | | | | | | |
| 5 | TRI1AA01C1 | TONA | | 14.400 | | | | | | |
| INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN | | | | | | | | | | |
| ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA | | | | | | | | | | |
| 6 | TRB01C12 | TONA | | 14.400 | | | | | | |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC | | | | | | | | | | |
| ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FRA | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------|------|--------|---|---|---|---|---|
| 7 | ACA15A1 | M | 61.000 | | | | | |
| MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTI CLA PRIN INFAS.,IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D 50 | | | | | | | | |
| 8 | 7700760 | M | 67.000 | | | | | |
| TEAVA PE-HD 50x3.0mm SDR17,PN10 | | | | | | | | |
| 9 | ACB08D1 | M | 14.000 | | | | | |
| MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 125 | | | | | | | | |
| 9 | 3110090 | M | 14.070 | | | | | |
| TEAVA CONST F S LC 108 X 5 /OLT 35 S 404/2 | | | | | | | | |
| 10 | 6717035 | M | 47.000 | | | | | |
| BANDA AVERTIZOARE PENTRU CONDCUTE APA | | | | | | | | |
| 11 | ACD01J1 | BUC. | 1.000 | | | | | |
| CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUP ORT CAROSABIL TIP III A \$ | | | | | | | | |
| 12 | ACD08A1 | BUC. | 1.000 | | | | | |
| CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1, 25 M. H 1,5 FARA APA SUBTERANA NECAROSABIL | | | | | | | | |
| 13 | FJA01A | M | 14.000 | | | | | |
| FORAJ USCAT SEMIMEC INSTAL CU TREPIED,CAPACIT SUB 60M TEREN CL 1_2 COLOANE DIAM 8 1/2_10 1/2 TOLI | | | | | | | | |
| 14 | ACB08C1 | M | 14.000 | | | | | |
| MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 100 | | | | | | | | |
| 14 | 3110090 | M | 14.070 | | | | | |
| TEAVA CONST F S LC 108 X 5 /OLT 35 S 404/2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------|------|--------|---|---|---|---|---|
| 15 | ACB12C1 | BUC. | 3.000 | | | | | |
| IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 100 \$ | | | | | | | | |
| 16 | IZL08B1 | MP. | 4.700 | | | | | |
| IZOL.MANUALA A COND.MONTATE IN PAMINT CU 3 STRATURI B ITUM SI 2 RIND.HIRTIE TIP SULFIT 1 | | | | | | | | |
| 17 | ACE09A1 | BUC. | 13.000 | | | | | |
| MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANIC A (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 50 \$ | | | | | | | | |
| 18 | 1100991 | BUC. | 1.000 | | | | | |
| COLIER BRANSARE DN 160X32MM | | | | | | | | |
| 19 | 3270929 | BUC. | 3.000 | | | | | |
| ADAPTOR PE/OL CU FILET EXT. D=50x1 1/2" | | | | | | | | |
| 20 | 3325481 | BUC. | 2.000 | | | | | |
| ROBINET CU SFERA SI MANETA ALAMA CROMATA FE-FI 1 1/2" | | | | | | | | |
| 21 | 3270431 | BUC. | 1.000 | | | | | |
| FILTRU Y 1 1/2" | | | | | | | | |
| 22 | 7701127 | BUC. | 2.000 | | | | | |
| NIPLU REDUS 1 1/2"-1" | | | | | | | | |
| 23 | 7701128 | BUC. | 2.000 | | | | | |
| RACORD OLANDEZ CU FILET INT. SI ETANSARE PLANA G=1" | | | | | | | | |
| 24 | 4202556 | BUC. | 1.000 | | | | | |
| CLAPET ANTIRETUR CU DESCARCARE D=1 1/2' | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 25 | ACA20A1 | BUC. | 2.000 | | | | | |
| INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 75-90 \$ | | | | | | | | |
| 26 | RPSF21A1 | M | 61.000 | | | | | |
| EFECT.PROBA ETANS.PRES.INST.APA COND.PVC.GREU SAU MED IU PINA LA 1/0 MM \$ | | | | | | | | |
| 27 | 6202820 | MC | 0.061 | | | | | |
| APA POTABILA \$ | | | | | | | | |
| 28 | ACE07A1 | 100 M. | 0.610 | | | | | |
| SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE C U APA AVIND DN 50 \$ | | | | | | | | |
| 29 | TSD01C1 | M.C. | 37.800 | | | | | |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | | | | | | | | |
| 30 | TSD04C1 | M.C. | 37.800 | | | | | |
| COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV | | | | | | | | |
| 31 | TRI1AA01C1 | TONA | 68.000 | | | | | |
| INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA | | | | | | | | |
| 32 | TRB01C12 | TONA | 68.000 | | | | | |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FRA | | | | | | | | |
| 33 | TRA01A10 | TONA | 18.900 | | | | | |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA | | | | | | | | |

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

| | | | | | |
|----------|----------|----------|--------|----------|-------|
| GREUTATE | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ | TR. AUTO | TOTAL |
| 20.487 | | | | | |

din care : Vut termice =
Vut electrice =

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA x % =

TOTAL II

CHELTUIELI INDIRECTE x % =

-BENEFICIU x % =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A. x =

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA =

PROIECTANT BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un
numar de 33 capitole de lucrari si un numar de 5 file,
fara stersaturi si / sau modificari.