

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

RETEA EXTERIOARA DE CANALIZARE

CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL04

NR. CRT	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col.4X col.5b)	UTILAJ (col.4X col.5c)	TRANSP. (col.4X col.5c)	TOTAL (col.6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col.4X col.5a)				
	1	2	3	4	b) MANOPERA					
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	TSA07B1	M.C.		26.400						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN										
.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU										
2	TSA14C1	M.C.		7.960						
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN										
PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE										
3	ACE08A1	M.C.		10.000						
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZAR										
E CU: NISIP \$										
4	TRA01A10	TONA		16.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C										
U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA										
5	TRI1AA01C1	TONA		16.000						
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN										
ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA										
6	TRB01C12	TONA		16.000						
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC										
ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FRA										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	TSD01C1	M.C.	16.400					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE								
8	TSD04C1	M.C.	16.400					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV								
9	TRI1AA01C1	TONA	29.500					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA								
10	TRB01C12	TONA	29.500					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FRA								
11	ACA16A1	M	27.500					
MONT.TUB.SCURG.LIB.DIN PAFS PRIN INFAS.SAU CENTRIFUG. IN PAM.EXT.CLAD.CU MF+CEP P AVIND DN 200								
12	7700257	M	30.000					
TUB CANALIZARE DIN PVC,SN8M,MULTISTRAT; DN200MM								
13	FJA01B	M	6.000					
FORAJ USCAT SEMIMEC INSTAL CU TREPIED,CAPACIT SUB 60M TEREN CL 1_2 COLOANE DIAM 12 1/2_14 1/2 TOLI								
14	ACB08I1	M	6.000					
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 350								
14	3113200	M	6.030					
TEAVA CONST F S LC 356 X 8 /OLT 35 S 404/2								
15	ACB12K1	BUC.	1.000					
IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 500 \$								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	IZL08B1	MP.	6.700					
IZOL.MANUALA A COND.MONTATE IN PAMINT CU 3 STRATURI B ITUM SI 2 RIND.HIRTIE TIP SULFIT 1								
17	ACD01J1	BUC.	1.000					
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUP ORT CAROSABIL TIP III A \$								
18	ACD01H1	BUC.	3.000					
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUP ORT NECAROSABIL TIP II A \$								
19	ACD02A1	BUC.	22.000					
TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BE TON LA RETELE DE CONDUCTE \$								
20	ACD04C1	BUC.	1.000					
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 300								
21	ACD04A1	BUC.	3.000					
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200								
21	2101171	M.C.	0.155					
MORTAR VAR-CIMENT M 50T-CU VAR HIDRATAT (marfa) *								
21	2100969	M.C.	4.210					
BETON Bc 20 (B 250) CU AGR <16mm (marfa) *								
22	TRA06A10	TONA	10.480					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM FRA								
23	TRA01A10	TONA	30.780					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA								

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE MATERIAL MANOPERA UTILAJ TR. AUTO T O T A L
39.887

din care : Vut termice =
Vut electrice =

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA x % =

TOTAL II

CHELTUIELI INDIRECTE x % =

-BENEFICIU x % =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A. x =

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA =

PROIECTANT BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un
numar de 23 capitole de lucrari si un numar de 4 file,
fara stersaturi si / sau modificari.