

## LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

## BRANSAMENT ELECTRIC

## CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL24

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col.4X col.5b)	UTILAJ (col.4X col.5c)	TRANSP. (col.4X col.5c)	TOTAL (col.6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col.4X col.5a)				
	1	2	3	4	b) MANOPERA					
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
					5	6	7	8	9	
1	DG02A1	MP.		15.000						
DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE										
2	DC04B%	M		70.000						
TAIEREA CU MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A ROSTURILOR DE DILATATIE SI CONTRACTIE IN BETON DE UZURA LA										
3	DG06XB	M.C.		4.500						
SPARGEREA SI DESF.BETON DE CIMENT PE SUPRAF.LIMIT. PT POZARE CABL, COND...ETC.DIN ALEI, TROTUARE, FUNDAT										
4	TRI1AA01F2	TONA		10.350						
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE FRA										
5	TRA01A10P	TONA		10.350						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.=10 KM FRA										
6	TRI1AA08F2	TONA		10.350						
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRI N TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG. FRA										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	TSA16C1	M.C.	28.000					
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE								
8	FJG02B	M	70.000					
FORAJ ORIZONTAL								
9	ACA11D1	M	95.000					
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLA DIRILOR,AVIND DN 110								
10	EI11XA	BUC.	10.000					
ETICHETE SI INSCRIPT.: ETEICHETE DIN PVC POANSONATE S I MONT.PT.MARCAREA CABLURILOR								
11	8565255	BUC.	10.000					
ETICHETE PANSONATE								
12	TCA03B1	M	20.000					
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN FORARE:DE MAT ERIAL PLASTIC DN.. *)MONTATE IN SANT EXISTENT*								
12	7106290	M	20.500					
TEAVA PVC CORUGATA 40MM								
13	W2G01B19	M	110.000					
MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG/M CU SAU AL SANT PA T NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA								
13	4806844	M	112.200					
CABLU ENERGIE NA2XABY0.6/1KV 3x50+25MM								
14	W2H07A1	M	100.000					
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	TSD18C1	M.C.	28.000					
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELE CTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE								
16	W1C10A1	KG	35.000					
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE								
17	CA01A1	M.C.	4.700					
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC &								
17	2100957	M.C.	4.738					
BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *								
18	TRA06A10	TONA	12.220					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM FRA								
19	RPCU07C3	BUC.	1.000					
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR VA R SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 801-1600CMP								
20	W2E03A1	BUC.	3.000					
SIGURANTA MPR 500 V 315 A MONTATA PE TABLOUL EXIS TE NT CU SUPORT MONTAT								
21	5500383	BUC.	3.000					
SIGURANTA MPR 100A								
22	EC10E%	BUC	2.000					
CAP TERMINAL USCAT DE INTERIOR LA CABLURI SAU COND CU SECTIUNE 4X25MMP								
23	5208666	BUC.	2.000					
CAP TERMINAL PENTRU CABLU AL 50MM								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	W1S42G	BUC.	6.000					
PAPUC FIXAT PE COND.AVIND SECT.DE 35-70MMP.ALUM.								
24	5203023	BUC.	6.000					
PAPUC STANTAT DE AL PTR COND 50MMP TIP PS50/10,5								
\$								
25	W1S42F	BUC.	2.000					
PAPUC FIXAT PE COND.AVIND SECT.DE 16-25MMP.ALUM.								
25	5203009	BUC.	2.000					
PAPUC STANTAT DE AL PTR COND 25MMP TIP PS25/8,5								
\$								
26	EI01B1	BUC.	10.000					
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM								
27	6313356	BUC.	10.000					
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10								
28	DD02A2	MP.	15.000					
PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE NORMALE CALIT II PE UN SUB								
STR DE NISIP								
28	9000171	MP	15.000					
PAVELE CAROSABILE GROSIME 60MM								
29	W2E12B#	BUC	1.000					
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE CU LIMITATOR DE PUTERE PT								
.CONTORI,TIP BMPT,TRIFAZIC								
29	7322293	BUC.	1.000					
BLOC MASURA SI PROTECTIE TI-100 ,CU LOC DE CONTOR								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	NMB011511	ORA	1.000					
ORE PROGRAM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TR.1								
31	8562552	BUC.	1.000					
INSCRIPTII BMPT SI TABLOU ELECTRIC								
32	RPEG09D1	BUC.	8.000					
RACORDAREA CONDUCTELOR DE CU.LA BORNE TABLOURI MOTOAR								
E APARATE SECTIUNEA COND. 50 MMP * \$								

**TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC**

GREUTATE 12.737	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
	din care :	Vut termice =			
		Vut electrice =			
- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA			x	% =	
<b>TOTAL II</b>					
CHELTUIELI INDIRECTE			x	% =	
-BENEFICIU			x	% =	

**TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA**

-T.V.A.		x	=
TOTAL STADIU FIZIC CU TVA			=
PROIECTANT		BENEFICIAR	

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un  
numar de 32 capitole de lucrari si un numar de 6 file,  
fara stersaturi si / sau modificari.