

## LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

## REZISTENTA-INFRASTRUCTURA

## CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL01

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col. 4X col. 5b)	UTILAJ (col. 4X col. 5c)	TRANSP. (col. 4X col. 5c)	TOTAL (col. 6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col. 4X col. 5a)				
	1	2	3	4	b) MANOPERA	5	6	7	8	9
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
1	TSC18A1	100 MC.		0.680						
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM.LA 10M TER.CAT.1										
2	TSC04C1	100 MC.		4.460						
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NAT URAL DESC.DEP.TER.CAT.3										
3	TSC03C1	100 MC.		0.760						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.N ATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3										
4	TSA04C1	M.C.		26.700						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE										
5	CA01D1	M.C.		10.950						
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M										
5	2100945	M.C.		11.040						
BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) *										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	CA01D1	M.C.	47.200					
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M								
6	2100957	M.C.	47.200					
BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *								
7	CA07D1	M.C.	125.600					
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15M								
7	2100981	MC	126.600					
BETON Bc 25 (B 350) CU AGR<16 mm (marfa) *								
8	CA07H1	M.C.	40.700					
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE (PLACI, GRINZI, STILPI) &								
8	2100981	MC	41.030					
BETON Bc 25 (B 350) CU AGR<16 mm (marfa) *								
9	CG32C1	M.C.	23.450					
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP								
10	TRA01A15	TONA	55.400					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. FRA								
11	TRI1AA01C1	TONA	55.400					
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA								
12	TRB01C14	TONA	55.400					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M FRA								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	IZF04J2	MP.	234.200					
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE								
13	6427872	MP	257.600					
PANOURI MARI FOLIE POLIETIL BAR VAPORI, IZOL TOC BAREM \$								
14	CA01D1	M.C.	4.480					
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M								
14	2100945	MC	4.520					
BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) *								
15	IZF01A1	MP.	95.700					
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. &								
15	2600050	KG	14.355					
BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6 618								
16	IZF04B1	MP.	95.700					
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP ...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%								
16	2600716	MP	105.300					
MEMBRANA TERMOSUDABILA CU INSERTIE POLIESTER -4MM								
17	H1E03A	M	66.500					
ETANSARE ROST.CONTRACTIE INTRE BLOCURI CONSTR.MASIVE DIN BETON CU BANDA DIN PVC.								
17	6718193	M	66.500					
PROFIL ETANSARE EXPADABIL SIKASWEL ,INCLUSIV ADEZIV								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	3270928	BUC.	4.000					
ADEZIV PENTRU BANDA SIKA								
19	IZF12G1	MP.	77.500					
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLACI POLISTIREN								
CELULAR : -100% MATERIAL -100% UTILAJ								
19	2604006	MC	4.480					
POLISTIREN EXTRUDAT								
20	IZF12G1	MP.	118.000					
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLACI POLISTIREN								
CELULAR: -100% MATERIAL -100% UTILAJ								
20	2604006	MC	11.800					
POLISTIREN EXTRUDAT								
21	CA02C1	M.C.	9.000					
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI P								
ERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM								
21	2100969	M.C.	9.070					
BETON Bc 20 (B 250) CU AGR <16mm (marfa) *								
22	TSD01C1	M.C.	412.000					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM								
10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE								
23	TSD04B1	M.C.	123.600					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C								
U UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV								
24	TSD05B1	100 MC.	2.890					
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE								
20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	TRB01C14	TONA	741.000					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M FRA								
26	TRA01A10P	TONA	864.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.=10 KM FRA								
27	TSC35XD3	100 MC	4.800					
INCARCAT IN AUTOVEHICOL CU INCARCATOR FRONTAL								
28	CC02G1	KG	1530.000					
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3 -6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI								
28	2000756	KG	1530.000					
PLASE SUDATE SPPB 6/100X100								
29	CC02G1	KG	240.000					
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3 -6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI								
29	2000758	KG	240.000					
PLASA SUDATA 4/100X100								
30	CB10B1	MP.	457.000					
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI DE UTILAJE,S IMPLE DIN PAN CU PLACAJ 15MM INCLUSIV SPIJIN								
31	CB13J1	MP.	28.900					
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H< 20M LA STILPI SI CADRE CU PLACAJ DE 15MM								
32	CB12I1	MP.	259.700					
COFRAJE PT BETON IN PERETI DIAFRAGME DIN PANOURI LA C TII H<20M CU PLANSEE MONOLIT PLACAJ DE 15MM								

33 CB17A1 MP. 7.600  
COFRAJE PIERDUTE IN ZONE INCHISE SAU INACCESIBILE

34 CB13I1 MP. 139.100  
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<  
20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM

35 CB44A1 BUC. 128.000  
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TUR  
N PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF

36 CB45B1 BUC. 64.000  
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU  
H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI METALICI &

37 AUT1325 ORA 8192.000  
ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL TEAVA O51X3,5MM  
3SCH

38 AUT1301 ORA 4096.000  
ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1 3SCH.

39 MDTC5552001 BUC. 128.000  
TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100079 POP METALIC TIP PE  
-3100 \$

40 MDTC5552010 BUC. 128.000  
TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100079 POP METALIC TIP PE  
-3100 \$

41 MDTC5504001 BUC. 64.000  
TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100008 GRINDA METALICA EX  
TENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1 \$

42 MDTC5504010 BUC. 64.000  
TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100008 GRINDA METALICA EX  
TENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1 \$

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	CC01C1	KG	14575.000					
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE ,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE								
44	CZ0301A1	KG	35.000					
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM &								
45	CZ0301E1%	KG	7810.000					
CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU PERETI STALPI IN ATELIE RE CENTRAL. BST500 D=10-16MM								
46	CZ0302P1%	KG	2415.000					
CONFECT ARMATURI PT.PLACI,INCLUSIV SCARI PODESTE LA C ONSTR OBISN.IN ATELERE CENTRAL B500 D=10-12MM								
47	CZ0302F1%	KG	4315.000					
CONFECT.ARMATATURI B500-C PENTRU GRINZI SI STALPI LA CONSTR OBISNUITE IN ATEL CENTRA B500 D 16MM								
48	IZF01A1	MP.	126.000					
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. &								
48	2600050	KG	18.900					
BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6 618								
49	IZF04B1	MP.	126.000					
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP ...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%								
49	2600716	MP	138.600					
MEMBRANA TERMOSUDABILA CU INSERTIE POLIESTER -4MM								
50	IZF12A1	MP.	32.800					
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI CU PLACI POLI ST CELUL TIP...GROS...1 STRAT								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	2604006	MC	1.640					
POLISTIREN EXTRUDAT								
52	2000050	KG	196.000					
ADEZIV PENTRU LIPIT POLISTIREN								
53	CF05A1	MP.	51.500					
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON								
53	2600065	KG	206.000					
HIDROIZOLATIE MASA SPACLU BITUMINOASA TIP SIKa IGOLFL EX								
54	IZF04A1	MP.	143.400					
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM TIP...PE SUPR AF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%								
54	2600066	KG	244.000					
HIDROIZOLATIE PENSULABILA PT FUNDATII TIP PLASTIMUL								
55	IZF04B1	MP.	152.400					
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP ...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%								
56	2600063	MP	167.600					
MEMBRANA HDPE-TIP TEFOND								
57	RPCA04B1	MP.	90.000					
SPRIJINIRI ORIZ.ALE MAL.SAP.IN SPATII < 1,00 LAT.GREL E CU INTERSPATIILE INTRE DULAPI 5-20CM *								
58	TRA06A10	TONA	566.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM FRA								



59 TRA02A10 TONA 31.400

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C

U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. FR&

60 TRB01C15 TONA 31.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC

ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M FRA

61 AUT3312 ORA 15.000

AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H

62 TSA24A1 ORA 100.000

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTE

RNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE MATERIAL MANOPERA UTILAJ TR. AUTO TOTAL  
87.712

din care : Vut termice =  
Vut electrice =

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA x % =

TOTAL II

CHELTUIELI INDIRECTE x % =

-BENEFICIU x % =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A. x =

TOTAL STADIU FIZIC C U TVA =

PROIECTANT BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un  
numar de 62 capitole de lucrari si un numar de 10 file,  
fara stersaturi si / sau modificari.