

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

STRUCTURA-FOISOR

CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL22

NR. CRT	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col. 4X col. 5b)	UTILAJ (col. 4X col. 5c)	TRANSP. (col. 4X col. 5c)	TOTAL (col. 6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col. 4X col. 5a)				
	1	2	3	4	b) MANOPERA		7		8	9
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
1	TSA04C1	M.C.		5.220						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I										
N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE										
2	TSA01A1	M.C.		3.200						
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN										
DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR										
3	TRI1AA01A1	TONA		16.800						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN										
ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 FRA										
4	TRA01A10	TONA		16.800						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C										
U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA										
5	CA01D1	M.C.		2.800						
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA										
CONSTRUCTII CU H<35M										
5	2100957	MC		2.820						
BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	CA02D1	M.C.	2.940					
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM								
6	2100969	M.C.	2.960					
BETON Bc 20 (B 250) CU AGR <16mm (marfa) *								
7	CC01C1	KG	375.000					
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTINUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE								
8	CZ0301E1%	KG	375.000					
CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU PERETI STALPI IN ATELIERA CENTRAL. BST500 D=10-16MM								
9	CB10B1	MP.	21.200					
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 15MM INCLUSIV SPIJIN								
10	TSD01C1	M.C.	2.500					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE								
11	TSD04C1	M.C.	2.500					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV								
12	TRB01C14	TONA	4.500					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INCARUNCIARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M FRA								
13	CG32C1	M.C.	1.000					
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SINISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP								
14	TRA01A15	TONA	2.400					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. FRA								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	TRB01C14	TONA	2.400					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M FRA								
16	IZF04J2	MP.	10.000					
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE								
16	6427872	MP	11.000					
PANOURI MARI FOLIE POLIETIL BAR VAPORI, IZOL TOC BAREM \$								
17	CC02G1	KG	60.000					
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3 -6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI								
17	2001034	KG	60.000					
PLASE SUDATE TIP 123 GQ 396(92,4 KG/BUC) OL 37- 1N								
18	TRA06A10	TONA	13.920					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM FRA								
19	NMB010711	ORA	5.000					
ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.1								
20	1000090	BUC.	10.000					
PIESA METALICA MONTAJ STALP LEMN-SUPORT STALP								
21	RPCH27A1	M.C.	1.810					
SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM.DIN LEMN EXECUT.DIN L EMN DE RASINOASE ECARISAT *								
22	TRA02A10	TONA	3.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. FR&								

23 TRB05A25 TONA 3.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE

INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M FRA

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
10.764					

din care : Vut termice =
Vut electrice =

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA x % =

TOTAL II

CHELTUIELI INDIRECTE x % =

-BENEFICIU x % =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A. x =

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA =

PROIECTANT BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un
numar de 23 capitole de lucrari si un numar de 4 file,
fara stersaturi si / sau modificari.