

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

STRUCTURA SI ARHITECTURA LIFT

CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL21

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col. 4X col. 5b)	UTILAJ (col. 4X col. 5c)	TRANSP. (col. 4X col. 5c)	TOTAL (col. 6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col. 4X col. 5a)				
					b) MANOPERA					
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	CA01D1	M.C.		3.950						
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M										
1	2100957	M.C.		4.000						
BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *										
2	CA07D1	M.C.		7.260						
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15M										
2	2100981	MC		7.318						
BETON Bc 25 (B 350) CU AGR<16 mm (marfa) *										
3	CB10B1	MP.		32.200						
COFRAJE PT BET IN CUZINETI, FUND PAHAR SI DE UTILAJE, S IMPLE DIN PAN CU PLACAJ 15MM INCLUSIV SPIJIN										
4	CA07H1	M.C.		0.940						
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE (PLACI, GRINZI, STILPI)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	2100981	MC	0.950					
BETON Bc 25 (B 350) CU AGR<16 mm (marfa) *								
5	CB13J1	MP.	11.000					
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE CU PLACAJ DE 15MM								
6	CC01C1	KG	536.000					
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE								
7	CZ0301E1%	KG	536.000					
CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU PERETI STALPI IN ATELIE RE CENTRAL. BST500 D=10-16MM								
8	CZ0301E1%	KG	337.000					
CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU PERETI STALPI IN ATELIE RE CENTRAL. BST500 D=10-16MM								
9	CL21A1	KG	65.000					
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON &								
9	6309886	KG	65.000					
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON \$								
10	CL21A1	KG	2595.000					
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON &								
10	6302245	KG	2595.000					
CONFECTIE METALICA STRUCTURA LIFT								
11	CP22C1	M	8.000					
SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL SUPRAPUSE CU GRO SIMEA DE 11-15MM INCLUSIV &								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	IZD03B1	TONA	2.660					
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CON FECT SI CONSTR METALICE DIN PROFILE PESTE 12MM								
13	IZD04B1	TONA	2.660					
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR META L PROFILE PESTE 12MM 2STRATURI								
14	CD20A+	MP	17.500					
MONTARE PLACI PLANE DIN OSB LA ALCATUIREA PERETILOR								
15	7856956	MP	18.400					
PLACI DIN FIBROCIMENT C0/A1-12MM								
16	CF06A08-NL.	MP	17.500					
TERMOSISTEM DIN VATA BAZALTICA-10CM,FARA TENCUIALA DE CORATIVA								
17	CF16A2-NL	MP.	17.500					
TENCUIELI DECORATIVE TEXTURATE ING ROSIME DE 2-4MM								
17	7000069	KG	60.000					
TENCUIALA DECORATIVA STRUCTURATA								
18	CF05A1	MP.	19.400					
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON								
18	2600065	KG	78.000					
HIDROIZOLATIE MASA SPACLU BITUMINOASA TIP SIKA IGOLFL EX								
19	CF06A09-NL.	MP	19.400					
TERMOSISTEM DIN POLIS. EXTRUDAT-5CM -EXCLUSIV TENCUIL A DECORATIVA								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	CF16A2-NL	MP.	8.700					
TENCUIELI DECORATIVE TEXTURATE ING ROSIME DE 2-4MM								
20	7000462	KG	33.000					
TENCUIALA DECORATIVA IMPERMEABILA SOCLU TIP PUTZ								
21	CK26B#	ML.	7.000					
Glafuri aluminiu,montate la ferestre								
22	CK19C#	MP.	30.260					
Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe canaturi,supr afata tocului > 6,00 mp,la ctii cu H<= 35 m								
22	7000640	MP	30.260					
PERETE CORTINA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN PT. LIFT								
23	CD20B+	MP	4.580					
MONTARE PLACI OSB PENTRU REALIZAREA PLAFOANELOR								
23	7999963	MP	4.810					
PLACI OSB- 20MM								
24	CE05E1	MP.	4.580					
INVELITOARE DIN TABLA CUTATA FIXATA CU SURUBURI FILET ATE PINA SUB CAP SI PIULITE								
24	1000135	MP	5.030					
INVELITOARE DIN TABLA CUTATA DE OTEL 0.5MM								
25	IZF04J2	MP.	4.580					
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	7000701	MP	5.030					
MEMBRANA PT BARIERA DE VAPORI								
26	IZF10G1	MP.	4.580					
STRAT TERMOIZOL.LA TERASE.ETC.CU PLACI VATA MINERALA SUPR.INCL.LIPIT MASTIC BITUM								
26	2605831	MP	4.810					
VATA MINERALA -15CM								
27	CQ17C+	MP.	4.580					
TAVANE FALS DIN PLACI DE GIPS CARTON MONTAT PE SCHELE T METALIC CU FIXARE DIRECTA								
27	7856956	MP	4.710					
PLACI DIN FIBROCIMENT C0/A1-12MM								
28	CN12A1	MP.	32.400					
VOPSITORII OBISNUITE PE SUPRAFETE METALICE,EXECUT.CU EMAILURI PE BAZA DE DERIVATI CELULOZICI								
28	6108048	KG	8.100					
EMAIL HEXOL ALB E.105-1 NTR 1703 -73								
29	AUT1220	ORA	5.000					
ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 10,0-14,9 TF 2 SCH IMBURI								
30	TRA06A10	TONA	29.500					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM FRA								
31	TRA02A10	TONA	6.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. FR&								

32 TRB05A25 TONA 1.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE

INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M FRA

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
1.132					

din care : Vut termice =
Vut electrice =

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA x % =

TOTAL II

CHELTUIELI INDIRECTE x % =

-BENEFICIU x % =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A. x =

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA =

PROIECTANT BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un
numar de 32 capitole de lucrari si un numar de 6 file,
fara stersaturi si / sau modificari.