

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

INSTALATII SUPRAVEGHERE VIDEO SI VOCE-DATE UNV
CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI,ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL14

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col.4X col.5b)	UTILAJ (col.4X col.5c)	TRANSP. (col.4X col.5c)	TOTAL (col.6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col.4X col.5a)				
	1	2	3	4	b) MANOPERA					
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	EA01A3	M		600.000						
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=18MM										
1	7701291	M		600.000						
TUB COPEX HALOGEN FREE D=20MM CU FIR DE TRAGERE										
2	TCA14G1	KM.CABL.		0.600						
INSTALARE CABLU DE TELECOM IN CLADIRE IN TUB EXISTENT										
:										
2	9041071	M		600.000						
CABLU UTP CAT.6e,LSZH										
3	EB02A1	M		30.000						
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PRO										
TECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP										
3	7610841	M		30.900						
CABLU CYY F 3X1.5MMP										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	RPCU10G3	M	10.000					
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARI E DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT								
5	EA17B1	BUC.	7.000					
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIPPMA RIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE \$								
6	ED08D1	BUC.	1.000					
PRIZA MONTATA INGROPAT PENTRU ANTENA DE RADIO SI TELE VIZIUNE								
6	5500341	BUC.	1.000					
PDU 8 PRIZE SHUKO,19", 1U, ALUMINIU CU PROTECTIE								
7	ATA02B	BUC.	1.000					
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALICI,A VIND GREUTATEA DE:1-5 KG								
7	5500381	BUC.	1.000					
SWITCH GIGABIT CU 8 PORTURI								
8	5500382	BUC.	1.000					
PATCHCORD 1M CAT 6								
9	EF14A1	BUC.	1.000					
RAMA CU USA METALICA (GATA CONFECTIONATA) DE:750X750 MM PENTRU FIRIDA TELEFONICA								
9	5503341	BUC.	1.000					
DULAP RACK FIX ADANCIME 600MM								
10	5503343	BUC.	1.000					
ORGANIZATOR METALIC CABLURI 1U,16 OUT								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	EF14A1	BUC.	2.000					
RAMA CU USA METALICA (GATA CONFECTIONATA) DE: 750X750 MM PENTRU FIRIDA TELEFONICA								
12	5507125	BUC.	2.000					
RAFT FIX PETRU ECHIPAMENT IT ADANCIME 600MM								
13	ATA02B	BUC.	1.000					
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALICI, A VIND GREUTATEA DE: 1-5 KG								
13	5503342	BUC.	1.000					
RACK 12U 19" 600X600MM								
14	ATA02B	BUC.	1.000					
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALICI, A VIND GREUTATEA DE: 1-5 KG								
14	5500714	BUC.	1.000					
SURSA DE ALIMENTARE NEINTERRUPTIBILA 2000VA/1200W								
15	ATA02A	BUC.	15.000					
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALICI, A VIND GREUTATEA DE: PINA LA 1 KG								
16	5507122	BUC.	8.000					
CAMERA IP TURRET, 4MP, LENTILA 2.8MM, IR30, PoE, IP67								
17	5500716	BUC.	7.000					
CAMERA IP Bullet, 4mp, LENTILA 2.88MM, IR50M								
18	ED08F1	BUC.	1.000					
PRIZA; MONTATA APARENT, DIBLURI LEMN, BIPOLARA, CONS. ETAN S. METALICA								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	5507126	BUC.	1.000					
PRIZA RACK APLICATA 2U, SCHUKO								
19	EA17B1	BUC.	8.000					
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIPPMA								
RIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE \$								
20	ATA02B	BUC.	3.000					
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALICI,A								
VIND GREUTATEA DE:1-5 KG								
21	5500719	BUC.	1.000					
NVR SERIA 4K,16 CANALE+16 PORTURI Poe,H265 ULTRA								
21	5507123	BUC.	1.000					
HARD DISK 6TB SUPRAVEGHERE VIDEO								
23	5507124	BUC.	1.000					
MONITOR 108CM,ULTRAHD4k,inclusiv suport ,kit mouse wi								
rel								

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE 0.069	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
	din care :	Vut termice =			
		Vut electrice =			
- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA			x	% =	
TOTAL II					
CHELTUIELI INDIRECTE			x	% =	
-BENEFICIU			x	% =	

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A.

x

=

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

=

PROIECTANT

BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un
numar de 23 capitole de lucrari si un numar de 5 file,
fara stersaturi si / sau modificari.