

## LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

## INSTALATII TERMOMECHANICE IN CT

## CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL08

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col.4X col.5b)	UTILAJ (col.4X col.5c)	TRANSP. (col.4X col.5c)	TOTAL (col.6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col.4X col.5a)				
					b) MANOPERA					
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	IA01A1	BUC.		1.000						
CAZAN SECTIONAL FONTA PT.INSTAL.INCALZ.CENTRALA CU SU										
PR.INCALZ.DE: 6-8,5MP TIP 1 &										
2	IA22F1	BUC.		1.000						
BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA,CAPACITATE DE: 1000L										
3	IA23A1	BUC.		6.000						
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: TERMOMETR										
U DREPT CU APARATOARE										
4	IA23B2	BUC.		6.000						
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: MANOMETRU										
5	IA23J1	BUC.		6.000						
STUT CU ROBINET DE CONTROL PT.MONTAT ARMATURI.										
6	IA24B1	BUC		1.000						
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:3/4''										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	IA24C1	BUC	4.000					
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1''								
8	IA32A1	BUC.	1.000					
SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND DEMONTABIL CU D: 40 - 80 MM								
9	ID05A2	BUC.	1.000					
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , P T. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 15 MM								
10	IA35A1	BUC.	2.000					
VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT CILINDRIC,PARA LELIPIPEDIC CU CAPACIT.: 500 L.								
11	YC01	LEI	1.000					
PROCURARE AUTOMAT DE INCARCARE APA ADAOS Dn1/2",venti 1 descarcare Dn 1/2"								
12	IC08B1	M	6.000					
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCUINT E+SOC.INS.LEGAT.CORP INC+AERISIRE D=1/2 TOLI								
12	3305669	M	6.000					
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 10( 3/8) OL 32 1 S 7 656								
13	IC08C1	M	12.000					
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCUINT E+SOC.INS.LEGAT.CORP INC+AERISIRE D=3/4 TOLI								
13	3305683	M	12.000					
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 20( 3/4) OL 32 1 S 7 656								
14	IC08E1	M	6.000					
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCUINT E+SOC.INS.LEGAT.CORP INC+AERISIRE D=1 1/4 TOLI								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	3305700	M	6.000					
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7								
656								
15	TFA01A1	M	16.000					
CONDUCTA OTEL MONTATA INC..PROBE PRES.ETANS.COMPLEXA								
PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN 25 40 50								
15	3107861	M	16.064					
TEAVA CONST F S LC 48 X 4 /OLT 35 S 404/2								
16	TFA02A1	BUC.	6.000					
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA								
PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN: 40 50								
17	4003529	BUC.	6.000					
COT PT.SUD.R1,5 90G 48 X 4 OLT 35 S 8805								
\$								
18	TFA02A1	BUC.	4.000					
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA								
PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN: 40 50								
19	3900237	BUC.	4.000					
REDUCTIE E 48 X 4 42 X 4 OLT 35 S 88								
10\$								
20	TFA02A1	BUC.	8.000					
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA								
PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN: 40 50								
21	4003529	BUC.	8.000					
COT PT.SUD.R1,5 90G 48 X 4 OLT 35 S 8805								
\$								
22	IC49A1	BUC.	4.000					
VAS DE DEZAERISIRE								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	ID06A1	BUC.	4.000					
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIR E CENTRALA , CU D: 1/2''								
24	ID06A2	BUC.	6.000					
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIR E CENTRALA , CU D: 3/4''								
25	ID06B1	BUC.	4.000					
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIR E CENTRALA , CU D: 1 1/4''								
26	ID06B2	BUC.	16.000					
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIR E CENTRALA , CU D: 1 1/2''								
27	ID14B1	BUC.	2.000					
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INS T.INCALZ.CENTRALA CU D: 3/4''								
28	ID14C2	BUC.	5.000					
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INS T.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/2''								
29	IC34P1	BUC.	24.000					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.O TEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1 1/2 TOLI\$								
30	YC01	LEI	1.000					
PROCURARE ARMATURI CF LISTA ANEXA								
31	IC37A1	KG	150.000					
SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB AP ARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC								
32	IC38A1	KG	150.000					
PROCURARE SUSTINERE CONDUCTE TUBURI DIVERSE COLECTOAR E-DISTRIBUITOARE APARATE SI RECIPIENTI DIVERSII								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	3500166	KG	150.000					
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4 OL37-1N								
33	IZJ07B1	MP.	8.000					
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU GRUND MINIU P LUMB IN DOUA STRATURI								
34	IZH21A1	MP.	14.000					
IZOL.CONDUCT.COCHILII POLISTIREN IN 1 STRAT CIRCUMF.C OND.PESTE TERMOIZ PINA 50CM								
35	YC01	LEI	1.000					
PROCURARE IZOLATIE ELASTOMER 19MM								
36	CB47A1	MP.	5.000					
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M								
37	AUT1303	ORA	25.000					
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/M P								
38	TFC01A1	M	40.000					
SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR CU DN.50 MM \$								
39	IE03B1	M	40.000					
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4 LA 2 TOLI								
40	IE04B1	M	40.000					
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A COND.DE ALIM AE ROTHERME SI BATERII CU D: 1 1/4'' LA 2''								
41	6202820	MC	10.000					
APA POTABILA \$								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	6202741	KWH	30.000					
ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONT								
AJ\$								
43	M1B07B1	BUC.	3.000					
POMPA CU CLAPETA MANUALA (ALLWEILER) 1 -2''.								
44	IA34A1	BUC.	2.000					
MONTAJ VAS DE 100 L PE FUNDATIE								
45	7620263	BUC.	2.000					
PRIZE DE AER 200X200MM								
46	IB08J01	BUC.	4.000					
MONTAJ UNITATI POMPE DE CALDURA INTERIOARE-EXTERIOARE								
47	ID04B3	BUC.	2.000					
ROBINET CU CEP , CU TREI CAI , CU FLANSE SI PRESGARNI								
TURA CU D: 40 MM								
48	M7E02A1	TONA	0.050					
ASIMIALT-MONTAJ STATIE DEDURIZARE A APEI								
49	IC42D1	BUC.	1.000					
ASIMILAT-MONTAJ ACUMULATOR PENTRU AGENT TERMIC								

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
0.785					
	din care :	Vut termice =			
		Vut electrice =			
- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA			x	% =	

---

TOTAL II

---

CHELTUIELI INDIRECTE

x % =

-BENEFICIU

x % =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A.

x =

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

=

PROIECTANT

BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un  
 numar de 49 capitole de lucrari si un numar de 7 file,  
 fara stersaturi si / sau modificari.