

## LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

## MONTAJ SISTEM FOTOVOLTAIC

## CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL16

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col.4X col.5b)	UTILAJ (col.4X col.5c)	TRANSP. (col.4X col.5c)	TOTAL (col.6+7+9)	
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col.4X col.5a)					
	1	2	3	4	b) MANOPERA		5	6	7	8	9
					c) UTILAJ						
					d) TRANSP.						
					e) TOTAL						
1	IP02A01+	BUC		42.000							
MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE IN SISTEM ON GRID PE ACO											
PERIS CU PANTA SUB 30GR											
2	7800942	BUC.		1.000							
CUTIE CONECTORI											
3	TCD12A1	BUC.		1.000							
INVERTOR MONOFAZIC 220VCA/220VCC;											
4	EB02B1	M		300.000							
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PRO											
TECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 6- 10 MMP											
4	4802259	M		309.000							
CABLU SOLAR PV1-F 6mmp											
5	EB02B1	M		50.000							
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PRO											
TECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 6- 10 MMP											

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	4820978	M	51.500					
CONDUCTOR MFY 10MMP								
6	EC03G1	M	8.000					
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE<10MMP								
6	3271682	M	8.240					
CABLU ENERGIE CYABYF 5X16								
7	EF02B1	BUC.	1.000					
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE S AU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.DE 0,31-0,90MP								
8	7349003	BUC.	1.000					
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56								
9	NMB011511	ORA	12.500					
ORE PROGRAM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TR.1								
10	3271683	BUC.	25.000					
CONTACT SINA FLAT SLIM 3400MM								
11	TCB37B1	100 BUC.	1.000					
CONNECT.CONDUCTORI (CONFEC.COASERE, SUDARE FIRE) CU: IZO L.DIN MATER.SINTETIC INCL.CONNECT.PRIN SUDARE								
12	EH01A1	BUC.	2.000					
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.								
			\$					

## TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE  
0.017

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TR. AUTO

TOTAL

din care : Vut termice =

Vut electrice =

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

x

% =

TOTAL II

CHELTUIELI INDIRECTE

x

% =

-BENEFICIU

x

% =

## TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A.

x

=

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

=

PROIECTANT

BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un  
 numar de 12 capitole de lucrari si un numar de 3 file,  
 fara stersaturi si / sau modificari.