

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

REZISTENTA-SUPRASTRUCTURA

CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL02

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col.4X col.5b)	UTILAJ (col.4X col.5c)	TRANSP. (col.4X col.5c)	TOTAL (col.6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col.4X col.5a)				
	1	2	3	4	b) MANOPERA					
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	CA07H1	M.C.		165.500						
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE (PLACI, GRINZI, STILPI) &										
2	2100981	MC		166.800						
BETON Bc 25 (B 350) CU AGR<16 mm (marfa) *										
3	CB13J1	MP.		241.000						
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H< 20M LA STILPI SI CADRE CU PLACAJ DE 15MM										
4	CB13I1	MP.		918.300						
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H< 20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM										
5	CB11E1	MP.		355.200						
COFRAJE PT BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DREPT E CU H<3M, CU PLACAJ DE 15MM GROSIME										
6	CB44A1	BUC.		1002.000						
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI, PREDALE TUR N PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	CB45B1	BUC.	485.000					
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI METALICI &								
8	AUT1325	ORA	64128.000					
ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL TEAVA 051X3,5MM 3SCH								
9	AUT1301	ORA	31040.000					
ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1 3SCH.								
10	MDTC5552001	BUC.	1002.000					
TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100079 POP METALIC TIP PE -3100 \$								
11	MDTC5552010	BUC.	1002.000					
TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100079 POP METALIC TIP PE -3100 \$								
12	MDTC5504001	BUC.	485.000					
TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100008 GRINDA METALICA EX TENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1 \$								
13	MDTC5504010	BUC.	485.000					
TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100008 GRINDA METALICA EX TENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1 \$								
14	CC02C1	KG	29150.000					
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC								
15	CZ0302A1	KG	1390.000					
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACON ST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM&								
16	CZ0302P1%	KG	11430.000					
CONFECT ARMATURI PT.PLACI,INCLUSIV SCARI PODESTE LA C ONSTR OBISN.IN ATELERE CENTRAL B500 D=10-12MM								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	CZ0302F1%	KG	16330.000					
CONFECT.ARMATATURI B500-C PENTRU GRINZI SI STALPI LA CONSTR OBISNUITE IN ATEL CENTRA B500 D 16MM								
18	TRA06A10	TONA	401.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM FRA								
19	TRA02A15	TONA	39.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. FRA								
20	TRB05A25	TONA	39.000					
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M FRA								
21	AUT3312	ORA	20.000					
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H								
22	AUT1220	ORA	10.000					
ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 10,0-14,9 TF 2 SCH IMBURI								
23	RPCH26/A	MC	1.350					
SCHELET DIN LEMN DE RASIN.ECARISAT -ASIMILAT : -10 0% MATERIAL								
23	8000465	MC	1.350					
LEMN ECARISAT RASINOASE GELUIT								
24	1000090	BUC.	14.000					
PIESA METALICA MONTAJ STALP LEMN-SUPORT STALP								
25	RPCT49A1	BUC.	56.000					
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CAR AM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 20CM								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	NMB013411	ORA	10.000					
ORE PROGRAM ZIDAR CAT.1 TR.1								
27	AUT7609A1	ORA	10.000					
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM								
28	CC09A1	M	11.000					
INJECTAREA CU PASTA DE CIMENT PT.PROTECTIA ARMATURII PRETENSIONATE, IN CANALE CU D=35MM								
29	3271029	BUC.	4.000					
ANCORA CHIMICA TIP SIKA ANCHORFIX-300ML								
30	6841220	BUC.	56.000					
TIJA FILETATA M14 L=0,40								
31	5883009	BUC.	56.000					
SAIBE PENTRU LEMN M14								
32	5842740	BUC.	56.000					
PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 14 GR. 5 S 4071 \$								
33	NMB010711	ORA	10.000					
ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.1								
34	9045623	BUC.	60.000					
PLACI METALICE PERFORATE								

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE
5.316

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TR. AUTO

TOTAL

din care : Vut termice =

Vut electrice =

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

x

% =

TOTAL II

CHELTUIELI INDIRECTE

x

% =

-BENEFICIU

x

% =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A.

x

=

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

=

PROIECTANT

BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un
 numar de 34 capitole de lucrari si un numar de 5 file,
 fara stersaturi si / sau modificari.