

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

INSTALATII CANALIZARE PLUVIALA -INTERIOARE
CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI,ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL07

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col.4X col.5b)	UTILAJ (col.4X col.5c)	TRANSP. (col.4X col.5c)	TOTAL (col.6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col.4X col.5a)				
					b) MANOPERA					
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SB16C1	M		4.000						
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN HISA, INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50MM										
2	1000286	M		6.000						
TUB CANALIZARE PP D=50 MM,CU GARNITURA SI MUFA										
3	SB16E1	M		41.000						
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN N ISA, INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D=110 MM										
4	1000152	ML.		6.000						
TUB PP D=110 MM										
5	SB17C1	BUC.		2.000						
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM										
6	1000290	BUC.		2.000						
COT PP D=50 MM										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	SB17E1	BUC.	9.000					
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM								
8	1000213	BUC.	9.000					
COT LA 90 GR.D=110 MM								
9	SB19C1	BUC.	1.000					
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM								
10	1000295	BUC.	1.000					
RAMIFICATIE SIMPLA PP D=110-50 MM								
11	SB21C1	BUC.	6.000					
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRI N LIPIRE AVIND D=110 MM								
12	1000298	BUC.	24.000					
PIESA DE CURATIRE DIN PP D=110 MM								
13	SB47A1	BUC.	2.000					
GURA DE SCURGERE DIN FONTA EMAILATA,PT EVACUAREA APEL OR DE PE TERASE SI ACOPERISURI,AVIND D=100 MM								
14	SB47A1	BUC.	1.000					
GURA DE SCURGERE DIN FONTA EMAILATA,PT EVACUAREA APEL OR DE PE TERASE SI ACOPERISURI,AVIND D=100 MM								
15	4203910	BUC.	1.000					
RECEPTOR DE BALCON DN50 CU IESIRE LATERALA CU GULER								
16	SB51A1	KG	20.000					
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	6309379	KG	20.000					
SUPORT METAL.MOBIL PT.TEVI CU GREUT.SUB 5KG/BUC T.IS								
PE\$								

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC					
GREUTATE	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
0.144					
	din care :	Vut termice =			
		Vut electrice =			
- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA			x	% =	
TOTAL II					
CHELTUIELI INDIRECTE			x	% =	
-BENEFICIU			x	% =	
TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA					
-T.V.A.			x	=	
TOTAL STADIU FIZIC CU TVA				=	
PROIECTANT					BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un
numar de 17 capitole de lucrari si un numar de 3 file,
fara stersaturi si / sau modificari.