

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

INSTALATII INCALZIRE PARDOSEALA+CORPURI STATICE
CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI,ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL09

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col.4X col.5b)	UTILAJ (col.4X col.5c)	TRANSP. (col.4X col.5c)	TOTAL (col.6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col.4X col.5a)				
					b) MANOPERA					
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	IB02D01	BUC.		16.000						
MONTARE CONVECTORADIATORI TIP PANOU 1 RIND TEVI,RACOR DAT CU MUFA,H=624MM AVIND >15 TEVI VERTICALE										
2	YC01	LEI		1.000						
PROCURARE MATERIAL CF LISTA ANEXA										
3	IC35A1#	M		4500.000						
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE SU POLIPROP.A RMATA SAU NEARMATA MONTATA LA LEG.CORP D=16MM										
4	IC35B1#	M		16.000						
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE SU POLIPROP.A RMATA SAU NEARMATA MONTATA LA LEG.CORP D=25MM										
5	IC35C1#	M		36.000						
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE SU POLIPROP.A RMATA SAU NEARMATA MONTATA LA LEG.CORP D=32MM										
6	IC36D1#	M		24.000						
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE SU POLIPROP.A RMATA SAU NEARMATA MONTATA IN COLOANE D=40MM										

7 IC36E1# M 12.000
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE SU POLIPROP.A
RMATA SAU NEARMATA MONTATA IN COLOANE D=50MM

8 IC40A1 BUC. 82.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRE
CEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 TOLI \$

9 IC40D1 BUC. 8.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRE
CEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=2 TOLI \$

10 IC40A1 BUC. 82.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRE
CEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 TOLI \$

11 IC35B1 BUC. 100.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE
MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/8 TOLI \$

12 IC35D1 BUC. 6.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE
MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$

13 IC35E1 BUC. 16.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE
MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$

14 IC34A1 BUC. 80.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.O
TEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/8 TOLI\$

15 IC34M1 BUC. 10.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.O
TEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$

16 IC34N1 BUC. 6.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.O
TEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1 TOLI\$

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	IC3401	BUC.	6.000					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.O TEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLI\$								
18	ID05A2	BUC.	4.000					
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , P T. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 15 MM								
19	ID16A1	BUC.	4.000					
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE,CU D 3/8''MONTAT PE CONDUCTE DE AERISIRE								
20	ID01A1	BUC.	18.000					
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 3/8''								
21	IE03A1	M	4622.000					
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI								
22	IE03B1	M	36.000					
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4 LA 2 TOLI								
23	IE04A1	M	4622.000					
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A COND.DE ALIM AE ROTERME SI BATERII CU D: 3/8'' LA 1''								
24	IE04B1	M	36.000					
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A COND.DE ALIM AE ROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4'' LA 2''								
25	IE01A1	MP.	52.000					
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR TO TALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 MP								
26	IE02A1	MP.	52.000					
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CE NTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PINA LA 100MP								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	IC37A1	KG	50.000					
SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB AP ARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC								
28	IC38A1	KG	50.000					
PROCURARE SUSTINERE CONDUCTE TUBURI DIVERSE COLECTOAR E-DISTRIBUITOARE APARATE SI RECIPIENTI DIVERSII								
28	3500427	KG	50.000					
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 40X 40X 5 OL37- 1N								
29	IE07A1	MP.	52.000					
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.CORP PINA LA 100MP								
30	RPSB17B1	BUC.	20.000					
REFACEREA ETANS.LA MUFE EXIST.F.DESF.LOR LA COND.DE F ONT.PT.SCURG.STEM.MAST.BIT.FRANG.GUDR.D=75 MM *								
31	IE05A1	MP.	20.000					
DEMONTAREA DE PE POZITIE A CORPURILOR DE RADIATOR PT. VOPSIRE SAU REPARATIE SI REMONTARE								
32	IA23A1	BUC.	4.000					
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: TERMOMETR U DREPT CU APARATOARE								
33	IA23B2	BUC.	4.000					
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: MANOMETRU .								
34	IC42A1	BUC.	5.000					
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE SUSTINATOR GATA CONFE CTIONAT AVIND D= 65 MM- 100 MM								

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE MATERIAL MANOPERA UTILAJ TR. AUTO T O T A L
0.820

din care : Vut termice =
Vut electrice =

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA x % =

TOTAL II

CHELTUIELI INDIRECTE x % =

-BENEFICIU x % =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A. x =

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA =

PROIECTANT BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un
numar de 34 capitole de lucrari si un numar de 5 file,
fara stersaturi si / sau modificari.