

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT SI PRIZE

CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL10

NR. CRT	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col.4X col.5b)	UTILAJ (col.4X col.5c)	TRANSP. (col.4X col.5c)	TOTAL (col.6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col.4X col.5a)				
					b) MANOPERA					
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	EA01A2	M		700.000						
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM										
2	EE12G1	BUC.		19.000						
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETA NS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC										
2	5103586	BUC.		19.000						
CORP DE IL.TIP FIDA IP54,CU DISERSON POLICARB. 2X32W										
3	EE12G1	BUC.		30.000						
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETA NS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC										
3	5103587	BUC.		30.000						
CORP DE IL TIP PLAFONIERA IP54,CU DISP.POLICARBONAT 1 X24										
4	EE12G1	BUC.		9.000						
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETA NS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	5103588	BUC.	9.000					
CORP IL. TIP PLAFONIERA IP54,CU DIPS.POLICARBONAT -1X 48W								
5	EE10H1	BUC.	47.000					
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU BAT. SEMIUSC.DIBLURI LEMN								
5	5105828	BUC.	47.000					
CORP IL SIGURANTA CU ACUMULTOR 5W- 1.5H AUTON. PT EVA C.C								
6	ED08A1	BUC.	50.000					
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SA U NORMALA CU CONTACT PROTECTIE								
6	1356298	BUC.	50.000					
PRIZA SIMPLA ETANSA,MONTAJ AP.16A/230V,IP44								
7	ED01A1	BUC.	42.000					
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NOR MALA SAU IMPERMEABILA *								
7	5500732	BUC.	42.420					
INTRERUPTOR CUMPANA PT.SIMBOL 0186 250V 10A \$								
8	ED01A1	BUC.	12.000					
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NOR MALA SAU IMPERMEABILA *								
8	7002887	BUC.	12.120					
INTRERUPATOR AUTOMAT BIPOLAR 10A								
9	EB02A1	M	680.000					
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PRO TECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	4826880		M	700.400					
CONDUCTOR	FY	1X	1,5	S 6865					
\$									
10	EB02A1		M	700.000					
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PRO									
TECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA			<	4 MMP					
10	4826892		M	721.000					
CONDUCTOR	FY	1X	2,5	S 6865					
\$									
11	EB02D1		M	30.000					
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PRO									
TECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA			25-	35 MMP					
11	4802688		M	30.900					
CABLU ENERGIE CYABY		0,6/	1KV 3X 16	M S 8778					
\$									
12	EB02D1		M	5.000					
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PRO									
TECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA			25-	35 MMP					
12	4801921		M	5.150					
CABLU ENERGIE CY Y		0,6/	1KV 3X 6	U S.8778					
\$									
13	EB02D1		M	5.000					
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PRO									
TECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA			25-	35 MMP					
13	4828023		M	5.150					
CABLU CY Y-F			3X4MMP						
14	EB02D1		M	20.000					
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PRO									
TECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA			25-	35 MMP					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	4828028	M	20.600					
CABLU CYY-F 5X6MMP								
15	EF03A1	BUC.	4.000					
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA E CHIPAT,CU GREUTATEA <150KG								
16	2000079	BUC.	1.000					
TABLOU ELECTRIC TEG,ECHIPAT CF SCHEMA MOOFILARA								
17	7347436	BUC.	1.000					
TABLOU ELECTRIC TE1								
18	7612072	BUC.	1.000					
TABLOU ELECTRIC TE2 COMPLET ECHIPAT CF SCHEMA								
19	7612101	BUC.	1.000					
TABLOU ELECTRIC LIFT								
20	EI02F1	BUC.	60.000					
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT. SEPAR.D E MEDII EXP.CABLU LA EXT.CU D=39-50 MM								
21	EH05C1	BUC.	1.000					
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE \$								
22	TRA01A10	TONA	0.650					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA								

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
0.529					

din care : Vut termice =
Vut electrice =

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA x % =

TOTAL II

CHELTUIELI INDIRECTE x % =

-BENEFICIU x % =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A. x =

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA =

PROIECTANT BENEFICIAR

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un
numar de 22 capitole de lucrari si un numar de 5 file,
fara stersaturi si / sau modificari.