

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

INSTALATII PRIZA PAMANT

CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL17

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col. 4X col. 5b)	UTILAJ (col. 4X col. 5c)	TRANSP. (col. 4X col. 5c)	TOTAL (col. 6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col. 4X col. 5a)				
	1	2	3	4	b) MANOPERA					
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	W1R06A2	M		7.500						
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPEN										
TRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE										
2	EG08B1	M		85.000						
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PA										
M.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE * &										
3	EG10A1	BUC.		2.000						
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE										
&										
4	W1P08A	BUC.		1.000						
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALAT										
II ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$										
5	W1R11A	BUC.		20.000						
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALV										
ANIZATE M12X40										
6	EG11B1	BUC.		2.000						
PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI METALICE CONST										
R. LA COND.DE INSTALATII-TIP C										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	CP21B1	BUC.	12.000					
INADIRE PRIN SUPRAPUNERE ARMATURI, PRIN SUDURA ELECTRI								
CA CU BARE DIN OB 37 D=8-16MM			&					

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC					
GREUTATE	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
0.190					
	din care :	Vut termice =			
		Vut electrice =			
- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA			x	% =	
TOTAL II					
CHELTUIELI INDIRECTE			x	% =	
-BENEFICIU			x	% =	

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA					
-T.V.A.			x	=	
TOTAL STADIU FIZIC CU TVA				=	
PROIECTANT			BENEFICIAR		

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un
numar de 7 capitole de lucrari si un numar de 2 file,
fara stersaturi si / sau modificari.