

## LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

## ORGANIZARE DE SANTIER

## CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ORGANIZARE DE SANTIER

CCBL25

NR. CRT .	CAPITOLUL DE LUCRARI		U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)		MANOPERA (col. 4X col. 5b)	UTILAJ (col. 4X col. 5c)	TRANSP. (col. 4X col. 5c)	TOTAL (col. 6+7+9)
	SIMBOL	DENUMIRE			a) MATERIAL	MATERIAL (col. 4X col. 5a)				
	1	2	3	4	b) MANOPERA		7		8	9
					c) UTILAJ					
					d) TRANSP.					
					e) TOTAL					
1	CO07B1	M		60.000						
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METAL										
ICI H= 2,05 M										
1	2100945	M.C.		3.840						
BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) *										
2	TSE01A1	100 MP.		1.200						
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU										
DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR										
3	TSA16B1	M.C.		5.000						
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA										
SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.MIJLOCIU										
4	DA06A1	M.C.		15.000						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA										
NT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA										
5	TRA01A10	TONA		35.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C										
U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	AUT6752	ORA	5.000					
AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE								
7	W2G01A05	M	35.000					
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,251-0,350 KG/M CU-AL IN SAN T PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT								
7	4811275	M	35.700					
CABLU CSYABY MASIV 5 X 6 S 8779 \$								
8	EF03A1	BUC.	1.000					
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA E CHIPAT,CU GREUTATEA <150KG								
8	7349018	BUC.	1.000					
TABLOU ELECTRIC ORGANIZARE SANTIER								
9	TRA02A15	TONA	3.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. FRA								
10	TRA06A15	TONA	4.600					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM FRA								
11	3002222	BUC	1.000					
TOALETA ECOLOGICA-CHELTUIELI UTILIZARE								
12	3002223	BUC	2.000					
BARACA PREFABRICATA ORGANIZARE SANTIER-CHELTUIELI UTI LIZ								
13	3002224	BUC	2.000					
CONTAINER COLECTARE DESEURI-CHELTUIELI UTILIZARE								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	3002207	BUC.	1.000					
PICHET PSI COMPLET ECHIPAT								
15	9999825	BUC.	1.000					
PANOU IDENTIFICARE INVESTITIE								

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC					
GREUTATE 5.339	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
	din care :	Vut termice =			
		Vut electrice =			
- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA			x	% =	
TOTAL II					
CHELTUIELI INDIRECTE			x	% =	
-BENEFICIU			x	% =	

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA					
-T.V.A.			x	=	
TOTAL STADIU FIZIC C U T V A				=	
PROIECTANT			BENEFICIAR		

Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un  
numar de 15 capitole de lucrari si un numar de 3 file,  
fara stersaturi si / sau modificari.

